












Прайс-лист продукции Comwatt (без стоимости доставки)





Щиты силовые для стройплощадки, ЩСсп





		цена
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-В20-1-0/0/6, без стойки (SSP011)</p> <p>Наличие переносной стойки: нет</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 6</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 20</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p>	8 500.00 р.
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-20-1-0/0/6, без стойки (SSP012)</p> <p>Наличие переносной стойки: нет</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 6</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 20</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p>	7 800.00 р.
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-В25-2-0/0/8, без стойки (SSP013)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 25</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 8</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: нет</p>	10 000.00 р.





	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-25-2-0/0/8, без стойки (SSP014)</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 25</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 8</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В]: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р]: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки]: нет</p>	<p>9 200.00 р.</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-В32-3-0/0/20, без стойки (SSP015)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 20</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В]: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р]: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки]: нет</p>	<p>17 600.00 р.</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-32-3-0/0/20, без стойки (SSP016)</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 20</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В]: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р]: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки]: нет</p>	<p>16 800.00 р.</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-В40-2-1/1/4, без стойки (SSP017)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 40</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 32А]: 1</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 16А]: 1</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 4</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В]: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р]: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки]: нет</p>	<p>11 900.00 р.</p>


	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-40-2-1/1/4, без стойки (SSP018)</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 40</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 1</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 16А: 1</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (штепсельная розетка): 4</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: нет</p>	<p>10 000.00 р</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-В50-4-1/2/6, без стойки (SSP019)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 50</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 1</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 16А: 2</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (штепсельная розетка): 6</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: нет</p>	<p>15 800.00 р.</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-50-4-1/2/6, без стойки (SSP020)</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 50</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 1</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 16А: 2</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (штепсельная розетка): 6</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: нет</p>	<p>13 900.00 р.</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-В63-3-1/2/10, без стойки (SSP021)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 63</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 1</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 16А: 2</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (штепсельная розетка): 10</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: нет</p>	<p>17 800.00 р.</p>

	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-63-3-1/2/10, без стойки (SSP022)</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 63</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 32А: 1</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 16А: 2</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 10</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: нет</p>	<p>15 800.00 р.</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-В20-1-0/0/6, стойка под щит (SSP041)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 20</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 6</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	<p>11 500.00 р.</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-20-1-0/0/6, стойка под щит (SSP042)</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 20</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 6</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	<p>10 800.00 р.</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-В25-2-0/0/8, стойка под щит (SSP043)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 25</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 8</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	<p>13 000.00 р.</p>




	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-25-2-0/0/8, стойка под щит (SSP044)</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 25</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 8</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	<p>12 200.00 р.</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-В32-3-0/0/20, стойка под щит (SSP045)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 20</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	<p>20 600.00 р</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-32-3-0/0/20, стойка под щит (SSP046)</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 20</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	<p>19 800.00 р.</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-В40-2-1/1/4, стойка под щит (SSP047)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 40</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 32А: 1</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 16А: 1</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 4</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	<p>14 900.00 р.</p>




	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-40-2-1/1/4, стойка под щит (SSP048)</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 40</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 32А: 1</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 16А: 1</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 4</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	<p>13 000.00 р</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-В50-4-1/2/6, стойка под щит (SSP049)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 50</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 32А: 1</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 16А: 2</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 6</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	<p>18 800.00 р.</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-50-4-1/2/6, стойка под щит (SSP050)</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 50</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 32А: 1</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 16А: 2</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 6</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	<p>16 900.00 р</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-В63-3-1/2/10, стойка под щит (SSP051)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 63</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 32А: 1</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 16А: 2</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 10</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	<p>20 800.00 р.</p>





	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-63-3-1/2/10, стойка под щит (SSP052)</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 63</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 1</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 16А: 2</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (штепсельная розетка): 10</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	<p>18 800.00 р</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-В40-2-2/0/4, стойка под щит (SSP053)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 40</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 2</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (штепсельная розетка): 4</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	<p>14 900.00 р.</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-40-2-2/0/4, стойка под щит (SSP054)</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 40</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 2</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (штепсельная розетка): 4</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p>	<p>13 000.00 р.</p>
	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-В63-2-2/0/4, стойка под щит (SSP061)</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (штепсельная розетка): 4</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 2</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 63</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p>	<p>14 900.00 р.</p>



	<p>Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-В32-2-0/2/4, стойка под щит (SSP063)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 16А: 2</p> <p>Кол-во розеток 2P+PE 16А (штепсельная розетка): 4</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	<p>13 200.00 р.</p>
--	---	---------------------

Щиты распределительные для стройплощадки, ЩРсп


		цена
	<p>Щит распределительный для строительной площадки ЩРсп-В50-2-0/0/4, без стойки (RSP011)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 50</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 32А: 4</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: нет</p>	<p>12 800.00 р.</p>
	<p>Щит распределительный для строительной площадки ЩРсп-50-2-0/0/4, без стойки (RSP012)</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 50</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 32А: 4</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: нет</p>	<p>10 900.00 р.</p>
	<p>Щит распределительный для строительной площадки ЩРсп-В80-2-0/4/0, без стойки (RSP013)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 80</p> <p>Кол-во розеток 3P+PE+N 63А: 4</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: нет</p>	<p>26 500.00 р</p>





	<p>Щит распределительный для строительной площадки ЩРсп-80-2-0/4/0, без стойки (RSP014)</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 80</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 63А: 4</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: нет</p>	20 900.00 р.
	<p>Щит распределительный для строительной площадки ЩРсп-В80-2-0/2/2, без стойки (RSP015)</p> <p>Наличие переносной стойки: нет</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 2</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 63А: 2</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 80</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p>	22 500.00 р.
	<p>Щит распределительный для строительной площадки ЩРсп-80-2-0/2/2, без стойки (RSP016)</p> <p>Наличие переносной стойки: нет</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 2</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 63А: 2</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 80</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p>	16 900.00 р.
	<p>Щит распределительный для строительной площадки ЩРсп-128-5-1/1/4, без стойки (RSP017)</p> <p>Наличие переносной стойки: нет</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 4</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 63А: 1</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 125А: 1</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 128</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p>	45 600.00 р.





	<p>Щит распределительный для строительной площадки ЩРсп-В50-2-0/0/4, стойка под щит (RSP041)</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 4</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 50</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p>	15 700.00 р
	<p>Щит распределительный для строительной площадки ЩРсп-50-2-0/0/4, стойка под щит (RSP042)</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 4</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 50</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p>	13 800.00 р.
	<p>Щит распределительный для строительной площадки ЩРсп-В80-2-0/4/0, стойка под щит (RSP043)</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 63А: 4</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 80</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p>	29 400.00 р.
	<p>Щит распределительный для строительной площадки ЩРсп-80-2-0/4/0, стойка под щит (RSP044)</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 63А: 4</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 80</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p>	23 800.00 р.





	<p>Щит распределительный для строительной площадки ЩРсп-В80-2-0/2/2, стойка под щит (RSP045)</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 2</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 63А: 2</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 80</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p>	25 400.00 р.
	<p>Щит распределительный для строительной площадки ЩРсп-80-2-0/2/2, стойка под щит (RSP046)</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 2</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 63А: 2</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 80</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p>	19 800.00 р.
	<p>Щит распределительный для строительной площадки ЩРсп-128-5-1/1/4, стойка под щит (RSP047)</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 4</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 63А: 1</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 125А: 1</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 128</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p>	48 800.00 р.




Щиты распределительные для строительного городка, ЩРсг

		цена
	<p>Щит распределительный строительного городка ЩРсг-В32-3-0/0/6/0, без стойки (RSG011)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 32А: 6</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2</p> <p>Наличие переносной стойки: нет</p>	10 800.00 р.

	<p>Щит распределительный строительного городка ЩРсг-32-3-0/0/6/0, без стойки (RSG012)</p> <p>Наличие вилки на вводе: <input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 32А: 6</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.3</p> <p>Наличие переносной стойки: <input type="checkbox"/> НЕТ</p>	10 200.00 р.
	<p>Щит распределительный строительного городка ЩРсг-В32-3-0/0/12/0, без стойки (RSG013)</p> <p>Наличие вилки на вводе: <input checked="" type="checkbox"/> да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 32А: 12</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.4</p> <p>Наличие переносной стойки: <input type="checkbox"/> НЕТ</p>	16 300.00 р.
	<p>Щит распределительный строительного городка ЩРсг-32-3-0/0/12/0, без стойки (RSG014)</p> <p>Наличие вилки на вводе: <input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 32А: 12</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.5</p> <p>Наличие переносной стойки: <input type="checkbox"/> НЕТ</p>	15 700.00 р.
	<p>Щит распределительный строительного городка ЩРсг-В32-3-1/0/4/1, без стойки (RSG015)</p> <p>Наличие вилки на вводе: <input checked="" type="checkbox"/> да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 1</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 32А: 4</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (промышленный разъем): 1</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.6</p> <p>Наличие переносной стойки: <input type="checkbox"/> НЕТ</p>	11 100.00 р.

	<p>Щит распределительный строительного городка ЩРсг-32-3-1/0/4/1, без стойки (RSG016)</p> <p>Наличие вилки на вводе: НЕТ</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 1</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 32А: 4</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (промышленный разъем): 1</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.7</p> <p>Наличие переносной стойки: НЕТ</p>	<p>11 100.00 р.</p>
	<p>Щит распределительный строительного городка ЩРсг-В32-3-1/1/9/1, без стойки (RSG017)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 1</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 32А: 9</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 16А: 1</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (промышленный разъем): 1</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.8</p> <p>Наличие переносной стойки: НЕТ</p>	<p>16 600.00 р.</p>
	<p>Щит распределительный строительного городка ЩРсг-32-3-1/1/9/1, без стойки (RSG018)</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.9</p> <p>Наличие переносной стойки: НЕТ</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (промышленный разъем): 1</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 32А: 9</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 16А: 1</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 1</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Наличие вилки на вводе: НЕТ</p>	<p>15 900.00 р.</p>
	<p>Щит распределительный строительного городка ЩРсг-В32-3-0/0/6/0, в сборе со стойкой (RSG041)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 32А: 6</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.10</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	<p>13 200.00 р.</p>

	<p>Щит распределительный строительного городка ЩРсг-32-3-0/0/6/0, в сборе со стойкой (RSG042)</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 32А: 6</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.11</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	12 600.00 р.
	<p>Щит распределительный строительного городка ЩРсг-В32-3-0/0/12/0, в сборе со стойкой (RSG043)</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 32А: 12</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.12</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	18 700.00 р.
	<p>Щит распределительный строительного городка ЩРсг-32-3-0/0/12/0, в сборе со стойкой (RSG044)</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.13</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 32А: 12</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p>	18 100.00 р.
	<p>Щит распределительный строительного городка ЩРсг-В32-3-1/0/4/1, в сборе со стойкой (RSG045)</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.14</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (промышленный разъем): 1</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 32А: 4</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 1</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p>	13 500.00 р.

	<p>Щит распределительный строительного городка ЩРсг-32-3-1/0/4/1, в сборе со стойкой (RSG046)</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.15</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (промышленный разъем): 1</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 32А: 4</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 1</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	13 500.00 р.
	<p>Щит распределительный строительного городка ЩРсг-В32-3-1/1/9/1, в сборе со стойкой (RSG047)</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.16</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (промышленный разъем): 1</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 16А: 1</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 32А: 9</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 1</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Наличие вилки на вводе: да</p>	19 000.00 р.
	<p>Щит распределительный строительного городка ЩРсг-32-3-1/1/9/1, в сборе со стойкой (RSG048)</p> <p>Наличие вилки на вводе: нет</p> <p>Номинальный ток вводного аппарата (А): 32</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 32А: 1</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 32А: 9</p> <p>Кол-во розеток 3Р+РЕ+N 16А: 1</p> <p>Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (промышленный разъем): 1</p> <p>Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380</p> <p>Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.17</p> <p>Наличие переносной стойки: да</p>	18 300.00 р.

Щиты управления освещением для стройплощадки, ЩУОсп

		цена
--	--	------



Щит управления освещением для
стройплощадки ЩУОсп-В20-1-0/0/0/3, в
сборе со стойкой (USP041)

Наличие вилки на вводе: да

Номинальный ток вводного аппарата (А): 20

Кол-во розеток 2Р+РЕ 16А (промышленный разъем): 3

Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 220/380

Соответствие стандартам ГОСТ Р: ГОСТ Р 50571.2

Наличие переносной стойки: да

11 800.00 р.